POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	FASÁDA	CELKEM
K1	OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍCH ŘÍMS (OKNA 3.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	108,0	108,0
K2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍCH ŘÍMS VČETNĚ ROHŮ (OKNA 3.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	94,5	94,5
K3	OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMS - FRONTONU (OKNA 2.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	117,0	117,0
K4	OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍCH ŘÍMS VČETNĚ ROHŮ (OKNA 2.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	94,5	94,5
K4a	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS (ČÁSTI PODOKENNÍ ŘÍMSY MEZI JEDNOTLIVÝMI OKNY 2.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	59,5	59,5
K5	OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ PRŮBĚŽNÉ ŘÍMSY (POD OKNY 2.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	205,9	205,9
K6	OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍCH ŘÍMS VČETNĚ ROHŮ (OKNA 1.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 500 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	88,2	88,2
K6a	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS (ČÁSTI PODOKENNÍ ŘÍMSY MEZI JEDNOTLIVÝMI OKNY 1.NP)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	64,4	64,4
K7	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VČETNĚ ROHŮ (OKNA BEZ PODOKENNÍCH ŘÍMS)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	89,85	89,85

POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	FASÁDA	CELKEM
K8	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VČETNĚ ROHŮ (PARAPETY ZAZDĚNÝCH OKEN)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	14,5	14,5
K9	ODPADNÍ POTRUBÍ SVOD ⌀100 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, ODPADNÍHO POTRUBÍ, ODSKOKŮ, OBJÍMEK A OCHRANNÉ MANŽETY	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	17,4	17,4
K10	ODPADNÍ POTRUBÍ SVOD ⌀120 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, ODPADNÍHO POTRUBÍ, ODSKOKŮ, OBJÍMEK A OCHRANNÉ MANŽETY	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	238,05	238,05
K11	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA 400x400 mm, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	ks	3	3
K12	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA 300x300 mm, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	ks	1	1
K13	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA 250x250 mm, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	ks	1	1
K14	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA 200x200 mm, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	ks	4	4
K15	ODPADNÍ POTRUBÍ SVOD ⌀ 75 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ, ODPADNÍHO POTRUBÍ, ODSKOKŮ, OBJÍMEK A OCHRANNÉ MANŽETY	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	8,0	8,0

POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	FASÁDA	CELKEM
K16	OPLECHOVÁNÍ STĚN - ATIK (ATIKY STŘECH NAD VSTUPY)	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R.Š. 250 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY	m	23,3	23,3
	POZNÁMKA 1 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY - BAREVNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OBJEDNATELEM				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 2149/13
794 01 KRNOV

IČ: 63015820
e-mail : miroslavgeryk@volny.cz
mobil : 777009772, 774630321
775630321

Ing.Miroslav Geryk
&
Ing.Jiří Géryk
inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP

MÍSTO STAVBY :	Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01, Krnov, pozemek parc.č. 41, 53, 54, 36/1, 35/2, 35/1, 74 k.ú. Krnov - Horní Předměstí
STAVEBNÍK :	Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01, Krnov, IČ 00601349
STAVBA :	**OPRAVA FASÁDY - GYMNÁZIUM KRNOV**
VÝKRES :	**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY**

DATUM :	12/2017
JEDNOTKY :	-
FORMÁT :	3A4
MĚŘÍTKO :	1:-
STUPEŇ PD :	**DPS**
OZNAČENÍ:	**D.1.28**